

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA - WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZY UL. DWORSKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

ADRES INWESTYCJI: UL. DWORSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-31 0801-07 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem	m2	360,00		
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem	m	90,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2 ELEMENTY ULIC						
3 d.2	KNNR 6 0403-04 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
3 CHODNIK						
4 d.3	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	360,00		
5 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	360,00		
6 d.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	360,00		
Razem dział: CHODNIK						
4 REGULACJA URZĄDZEŃ						
7 d.4	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		
8 d.4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
9 d.5	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t	3,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						