

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA ULICY L. MIEROSŁAWSKIEGO - STRONA LEWA OD UL. W. POLA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 R.

ADRES INWESTYCJI: UL. MIEROSŁAWSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-31 d.1 0815-01 D- 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	130,00		
2	KNR 2-31 d.1 0811-03 D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów indywidualnych z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki)	m2	30,50		
3	KNR 2-31 d.1 0813-03 D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00		
4	KNR 2-31 d.1 0814-02 D- 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	4,50		
5	KNR 4-04 d.1 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D- 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 3 km	m3	17,50		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2						
ODWODNIENIE I REGULACJA URZĄDZEŃ						
6	KNR 2-31 d.2 1406-05 D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
7	KNR 2-31 d.2 1406-04 D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
Razem dział: ODWODNIENIE I REGULACJA URZĄDZEŃ						
3						
ELEMENTY ULIC						
8	KNNR 6 d.3 0403-03 D -08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00		
9	KNNR 6 d.3 0404-04 D -08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4						
CHODNIKI						
10	KNNR 6 d.4 0101-02 D -04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników warz z wywozem urobku	m2	130,00		
11	KNNR 6 d.4 0113-02 D -04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	130,00		
12	KNNR 6 d.4 0502-02 D -05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,00		
Razem dział: CHODNIKI						
5						
ZJAZDY INDYWIDUALNE						
13	KNNR 6 d.5 0101-02 D -04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników warz z wywozem urobku	m2	30,50		
14	KNNR 6 d.5 0109-02 D -04.04.02	Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (z mieszarki)	m2	30,50		
15	KNNR 6 d.5 0113-01 D -04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,50		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.5	KNNR 6 0502-02 D -05.03.23a analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30,50		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE						
6	ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
17 d.6	KNR-W 2-02 0615-04 Analogia	Izolacja pionowa murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m2	22,00		
Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						