

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. OPALIŃSKIEGO W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2019 R.

ADRES INWESTYCJI: UL. OPALIŃSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Rozbiórka						
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na magazyn Inwestora	m2	262,00		
2 d.1	KNNR 6 0806-07 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem	m	191,00		
3 d.1	KNR 2-31 1206-03 Analogia D- 08.02.02a	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,60		
4 d.1	KNR 2-31 1203-05 D- 08.03.01a	Przesłanie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1,00		
Razem dział: Rozbiórka						
2 Budowa chodnika						
5 d.2	KNNR 6 0101-02 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem urobku - 12m3 na odkład	m2	250,00		
6 d.2	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	250,00		
7 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	250,00		
Razem dział: Budowa chodnika						
3 Elementy ulic						
8 d.3	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	106,00		
9 d.3	KNNR 6 0404-02 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	80,00		
Razem dział: Elementy ulic						
4 Półka ziemna						
10 d.4	KNNR 1 0311-04 D-02.00.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż chodnika	m3	17,00		
11 d.4	KNNR 1 0507-01 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	294,00		
Razem dział: Półka ziemna						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						