

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA CHODNIKA UL. TOPOŁOWA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

ADRES INWESTYCJI: UL. TOPOŁOWA; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-31 1206-03 Analogia D- 08.02.02a	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,00		
2 d.1	KNR 2-31 1203-05 D- 08.03.012a	Przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2 ROBOTY ZIEMNE						
3 d.2	KNR 2-01 0126-01 Analogia D- 02.00.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm na odkład	m2	80,50		
4 d.2	KNNR 1 0402-01 D- 02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod konstrukcję chodnika z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II - grunt G1 zapewni Wykonawca	m3	20,75		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3 CHODNIK						
5 d.3	KNNR 6 0113-02 D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	45,10		
6 d.3	KNNR 6 0502-02 D- 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	45,10		
Razem dział: CHODNIK						
4 ZJAZDY						
7 d.4	KNNR 6 0403-03 D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,50		
8 d.4	KNNR 6 0404-05 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,00		
9 d.4	KNNR 6 0109-02 D- 04.04.02	Warstwa ulepszonych podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (z mieszarki)	m2	119,00		
10 d.4	KNNR 6 0113-01 D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	119,00		
11 d.4	KNNR 6 0502-02 D- 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	119,00		
Razem dział: ZJAZDY						
5 ELEMENTY ULIC						
12 d.5	KNNR 6 0403-03 D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00		
13 d.5	KNNR 6 0404-02 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	22,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
14 d.6	KNNR 1 0402-01 D- 02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (półka za obrzeżem) z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II - grunt G1 zapewni Wykonawca	m3	22,40		
15 d.6	KNNR 1 0507-01 D- 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	57,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						