

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO NA OSIEDLU "WINNA GÓRA" W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 R.

ADRES INWESTYCJI: ŁĄCZNIK UL. ZYGMUNTOWSKIEJ I WYSPIAŃSKIEGO

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-31 0815-01 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	65,000		
2 d.1	KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-01 0108-11 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem	m	104,000		
3 d.1	KNR 4-04 1102-04+ KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku na taczki, przewiezieniu na odległość średnią 50 mb oraz załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczym na odległość 3 km	m	6,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2 CHODNIK						
4 d.2	KNNR 6 0101-02 + KNR 4-01 0108-06 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem urobku	m2	50,000		
5 d.2	KNNR 6 0113-02 + KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z gruzu przekruszonego gr. 20 cm z dowozem - materiał inwestora	m2	50,000		
6 d.2	KNNR 6 0502-02 + KNR 2-31 1509-05 + KNR 2-31 1511-01 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z dowozem - materiał inwestora	m2	50,000		
Razem dział: CHODNIK						
3 ELEMENTY ULIC						
7 d.3	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	104,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4 REGULACJA URZĄDZEŃ						
8 d.4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
9 d.4	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,000		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						