

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA UL. WRÓBLEWSKIEGO W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2019 R

ADRES INWESTYCJI: UL. WRÓBLEWSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: _____

Podatek VAT: _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie: _____

(Pieczęć firmowa)

(Sporządził kosztorys)

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem	m2	89,00		
2 d.1	KNR 2-31 0810-05 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m2	16,00		
3 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem	m	100,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2 ELEMENTY ULIC						
4 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00		
5 d.2	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
3 CHODNIK						
6 d.3	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	80,00		
7 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	80,00		
8 d.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	80,00		
Razem dział: CHODNIK						
4 ZJAZDY						
9 d.4	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	25,00		
10 d.4	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	25,00		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.4	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	25,00		
<i>Razem dział: ZJAZDY</i>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						